

"SANA-2001"
Заказчик : ГУ "Петровская средняя школа" отдела образования Астраханского района
(наименование организации)

Заказ 50054

"Утвержден"
Сметный расчет стоимости строительства в сумме **516,498** тыс. тенге

В том числе
налог на добавленную стоимость **55,339** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)
" ____ " ____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Установка автоматической пожарной сигнализации ГУ "Петровская средняя школа" отдела образования Астраханского района

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на июль 2019г

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
1 2-1		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Установка автоматической пожарной сигнализации	129,816	7,138		136,954
		Итого по главе 2	129,816	7,138		136,954
		Итого по главам 1-7	129,816	7,138		136,954
		Сметная з/плата				57,88
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,341
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
2		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1,298	1,298
3		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,519	0,519
		Итого по главе 9			1,817	1,817
		Итого по главам 1-9	129,816	7,138	1,817	138,771

4	Сметная з/плата				59,697
5	Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,341
6	Итого по сметному расчету:				
7	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	129,816	7,138	1,817	138,771
8	- в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге	422,941	23,256	5,92	452,117
9	(Импн = 3,258)				
	Сметная з/плата				194,493
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			9,042	9,042
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	422,941	23,256	14,962	461,159
	НДС (12 %)			55,339	55,339
	Стоимость строительства	422,941	23,256	70,301	516,498

Директор ТОО "Кокше-Эндрэ" Шауалиев А.Б.



"SANA-2001"

Цены региона Астраханская обл.

Наименование стройки: ГУ "Петровская средняя школа" отдела образования Астраханского района
Наименование объекта: ГУ "Петровская средняя школа" отдела образования Астраханского района

Заказ 50054

Локальная смета № 2-1-14

Основание: проект Установка автоматической пожарной сигнализации ГУ "Петровская средняя школа" отдела образования Астраханского района

Сметная стоимость, тыс. тенге 136,954
Сметная заработная плата, тыс. тенге 57,88
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,341

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей шт	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				4275	-	4275	-	90	-	-
2	80-1-211	Прибор приемно-контрольный пожарный ВЭРС ПК 8 шт	1	3666		3666				
3	80-1-209	Прибор приемно-контрольный пожарный ВЭРС ПК 2 шт	1	2560		2560				
4	Ц8-121-4	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5 шт	2	596,4	-	1193	-	967	3	6
				509	-	1018	-	95	-	-
5	80-1-210	Аккумулятор 4,5 Ач шт	2	456		912				

6 Ц8-81-2	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 6	шт	6	178,6	1,6	1072	10	935	1	6
7 99-1-90	извещатель ручной ИР-1	шт	6	164 168	-	984 1008	-	95	-	-
8 Ц10-349-6	Аппаратура настенного типа: табло сигнальное студийное или коридорное	шт	6	1089	-	6534	-	5975	6	36
9 99-1-189	Световое табло "Молния 12-В" "Шыгу"	шт	6	986 160	-	5916 960	-	101	-	-
10 Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объекты: устройства ультразвуковые, прибор в однокнопочном исполнении	шт	6	980	1,6	5880	10	5130	5	30
11 99-1-97	оповещатель комбинированный "Маак 12 КГ"	шт	6	950 307,66	-	5700 1846	-	90	-	-
12 Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	159	153,5	-	24407	-	20606	1	159
13 99-1-91	извещатель тепловой ИП 103-5/1-А3	шт	159	144 49	-	22896 7791	-	90	-	-
14 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	28	369,9	1,6	10357	45	8744	2	56
15 99-1-92	извещатель дымовой ИП 212-141М	шт	28	347 181	-	9716 5068	-	90	-	-
16 Ц10-901-12	Коробка оконечная	шт	10	85,5	0,2	855	2	419	0,23	2
		шт		38	0,1	380	1	110	-	-

17 99-1-103	Устройство контроля шлейфа Маяк-12 ШС				
18 99-1-93	Кабель КСПВ 2*0,5мм	шт	10	128	1280
19 99-1-94	кабель КСПВ 4*0,5мм	м	495	5	2475
		м	90	7	630

Всего прямые затраты

82982 69 318

Стоимость: материалов, тенге
оборудования, тенге

50885 1
24890
7138

Накладные расходы, тенге
- заработная плата, тенге
- трудоемкость, чел-ч
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)

46624
6994
23
7348

Всего по смете

136954

Сметная заработная плата, тенге
Нормативная трудоемкость, чел-ч

57880
341

Составил

Проверил



"SANA-2001"

Наименование стройки: ГУ "Петровская средняя школа" отдела образования Астраханского района

Заказ 50054

Ведомость ресурсов по локальной смете № 2-1-14

Установка автоматической пожарной сигнализации ГУ "Петровская средняя школа" отдела образования Астраханского района

Составлена в ценах 2001 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	318		
	Затраты труда машинистов	чел-ч	0		

Машины и механизмы

1 0-25-27	Прочие машины	-	69
			1

Итого по машинам и механизмам

			69
			1

Материалы

31-1-4	Прочие материалы	-	3832
99-1-90	извещатель ручной ИР-1	6	1008
99-1-91	извещатель тепловой ИП 103-5/1-А3	159	7791
99-1-92	извещатель дымовой ИП 212-141М	28	5068
99-1-93	Кабель КСПВ 2*0,5мм	495	2475

6 99-1-94	кабель КСПВ 4*0,5мм	м	90	7,00	630
7 99-1-97	оповещатель комбинированный "Маяк 12 КП"	шт	6	307,66	1846
8 99-1-103	Устройство контроля шлейфа Маяк-12 ШС	шт	10	128,00	1280
9 99-1-189	Световое табло "Молния 12-В" "Шыгу"	шт	6	160,00	960
Итого по материалам					24890

Оборудование					
1 80-1-209	Прибор приемно-контрольный пожарный ВЭРС ПК 2	шт	1	2560,00	2560
2 80-1-210	Аккумулятор 4,5 А/ч	шт	2	456,00	912
3 80-1-211	Прибор приемно-контрольный пожарный ВЭРС ПК 8	шт	1	3666,00	3666
Итого по оборудованию					7138